

Principalii indicatori tehnico - economici

BARCEA

INDICATOR	Unitate masura	Preturi curente fara TVA		
		Valoare	Etapa I	Etapa II
1. Valoarea totala a investitiei	mii lei	5,224.922	0.000	5,224.922
	mii EURO	1,158.468	0.000	1,158.468
din care :				
Constructii - montaj:	mii lei	4,325.455	0.000	4,325.455
	mii EURO	959.038	0.000	959.038
2. Esalonarea investitiei :				
ANUL I	Inv (mii lei)	0.000	0.000	0.000
	C+M(mii lei)	0.000	0.000	0.000
ANUL II	Inv (mii lei)	2,433.293	0.000	2,433.293
	C+M(mii lei)	2,014.406	0.000	2,014.406
ANUL III	Inv (mii lei)	2,791.628	0.000	2,791.628
	C+M(mii lei)	2,311.054	0.000	2,311.054
ANUL IV	Inv (mii lei)	0.000	0.000	
	C+M(mii lei)	0.000	0.000	
3. Durata de realizare a investitiei:	luni	24	0	24
2. Capacitati				
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA				
Retea de distributie apa potabila				
<i>Extindere</i>				
-conducta PEID, De 110 mm	m	6,726	0	6726
SISTEM SCADA LOCAL	buc	1	0	1
SISTEM DE CANALIZARE				
Statii de pompare apa uzata				
SPAÜ Ba1: Q=3 l/s, H=6mCA	buc	1	0	1
SPAÜ Ba2: Q=3 l/s, H=7mCA	buc	1	0	1
Retea de canalizare				
<i>Extindere</i>				
-conducta Dn 250 mm	m	4,606	0	4606
-conducta de refulare PEID De 90mm	m	104	0	104
SISTEM SCADA LOCAL	buc	1	0	1